ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ПР-ЕНГ-01.105/02

Број: 87.1.0.0.-D.07.09.-187301-22

Датум: 30.05.2022. година

„Инфраструктура железнице Србије" а.д.
Бр. 1/2022 - 1/902
17.06 2022 год.
БЕОГРАД, Немањина број 6

УГОВОР

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1. Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности 12, ПИБ: 100001378, матични број 07005466, Огранак Електродистрибуција Суботица, ПИБ:100001378, Суботица, Сегедински пут 22-24, 24000 Суботица, којег заступа директор Душко Петровић, дипл.ел.инж. (у даљем тексту: ЕДС), на основу Одлуке директора Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.0.0.0.-08.01.-23077/1-2021 од 25.01.2021. године, у својству инвеститора

2. "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, ПИБ 109108420, које заступа в.д. генералног директора др Небојша Шурлан, (у даљем тексту: Странка)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Овим уговором дефинише се пружање услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) објекта: Расвета подвожњака (тачка 3.10) Б. Топола, парцела број 7317 К.О. Б. Топола град (у даљем тексту: објекат) према издатим условима за пројектовање и прикључење број 87.1.0.0.-Д.07.09.-513-21 од 15.06.2021. (у даље тексту: УПП), а на основу издате грађевинске дозволе број ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 од 26.10.2021 године

Према врсти прикључак је Типски Т2В, а карактер прикључења је трајни.
Прикључак се састоји од:
- Кабловске прикључне кутије КПК, типа "ЕВ-1П", поред СТС-17 Б. Топола, а основу Услова број 87.1.0.0.-Д.07.09.-524-21 од 10.06.2021.
- Полиестерског ормана мерног места типа ПОММ-2/Х, уграђен на бетонско постоље САБП 600, са директним трофазним бројилом ел. енергије и аутоматских осигурача 3х16А, а основу Услова број 87.1.0.0.-Д.07.09.-524-21 од 10.06.2021.
- НН кабловског вода, који се гради на основу Услова број 87.1.0.0.-Д.07.09.-524-21 од 10.06.2021.

а) **Изградња прикључка** обухвата:
- набавку добара,
- пријем добара код испоручиоца – произвођача, од стране службеног надзора ЕДС-а,
- извођење грађевинских и електромонтажних радова под службеним надзором ЕДС-а,
- интерни технички преглед, комисије ЕДС-а,(по потреби)
- коначан обрачун и потписивање Записника о реализованим радовима и примопредаји техничке и финансијске документације (у даљем тексту Записник).

Прикључак се гради у сврху прикључења објекта Странке на ДСЕЕ у складу са издатим УПП.

ТРОШКОВИ УСЛУГЕ

Члан 2.

ЕДС и Странка су се споразумеле да Странка о своме трошку изведе део прикључка, ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката, односно које је уписано у одговарајући регистар за извођење радова, дефинисан чланом 1. овог Уговора.

ЕДС врши: технички преглед, манипулацију расклопном опремом, службени надзор над изградњом ЕЕО, интерни технички преглед и пуштање прикључка у погон и вредност тих радова износи 9.855,00 РСД (без обрачунатог ПДВ).

Преостале обавезе Странке су:

	Опис	Цена (РСД)
1.	Трошкови прикључка које сноси Странка (преостали трошкови прикључка)	9.855,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	8.048,93
3.	Порез на додату вредност	3.580,79
	УКУПНО:	21.484,72

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Члан 3.

ЕДС, у својству инвеститора изградње прикључка, овлашћује Странку "Инфраструктура железнице Србије" а.д., Немањина бр. 6, Београд, МБ:21127094, ПИБ 109108420, које заступа в.д. генералног директора др Небојша Шурлан да у њено име предузима радње за које је као инвеститор овлашћен у складу са прописима којима се уређују области енергетике, планирања и изградње, безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и да у њено име изведе све радове дефинисане чланом 2. овог Уговора.

Члан 4.

ЕДС и Странка су сагласни да се након изградње и добијања позитивног записника комисије за интерни технички преглед сачини записник о реализованим радовима и примопредаји техничке и финансијске документације који ће бити обострано потписан и оверен.

Члан 5.

Изграђени прикључак је основно средство ЕДС.

Члан 6.

Права и обавезе ЕДС у пружању услуге из члана 1. овог Уговора су да:

а) врши све дужности и остварује сва права инвеститора при изградњи прикључка, у складу са чланом 3. и чланом 7. овог Уговора,
б) именује службени надзор за контролу квалитета уграђеног материјала и изведених радова и о томе писаним путем обавести Странку,
в) врши службени надзор над изградњом прикључка,
г) изврши своје обавезе дефинисане чланом 2. овог Уговора,
д) формира комисију и изврши интерни технички преглед у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема писменог обавештења Странке да је прикључак завршен,
ђ) одржава прикључак у технички исправном стању, ради непрекидног и квалитетног напајања електричном енергијом објекта Странке,
е да изврши контролу техничке и финансијске документације изведених радова коју потврђује записником о реализованим радовима и примопредаји техничке и финансијске документације.

Члан 7.

Права и обавезе Странке у изградњи прикључка из члана 1. овог Уговора су да:

а) уплати укупан износ финансијских средстава из члана 2. овог Уговора у року од 8 (осам) дана закључења овог Уговора, на пословни рачун Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, број рачуна: 160-920014-72 који се води код Banca Intesa АД Београд
б) изгради прикључак тако што ће да:
   - на бази издатих УПП за изградњу прикључка, уговори испоруку добара и извођење радова ангажујући правно лице или предузетника који су уписани у регистар понуђача за грађење објеката сходно прописима који уређују област јавне набавке, односно за извођење радова.
   - писаним путем обавести службени надзор најмање 10 дана пре планираног почетка радова и достави му решење о одговорном извођачу радова,
   - одговоран је за сву учињену евентуалну штету на усевима и објектима власника парцела на којима се гради прикључак,

- по завршетку изградње прикључка, достави потребну документацију наведену у УПП и овим уговором, обавести писаним путем службени надзор да су радови завршени и да поднесе захтев за интерни технички преглед,
- изврши коначан обрачун и записнички преда сву оригиналну техничку и финансијску документацију ради прегледа и провере правне ваљаности по питању регулисања имовинско-правних односа.

в) достави један примерак закљученог уговора са извођачем радова и доказ да извођач радова испуњава услове у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње и јавних набавки,
г) обезбеди геодетско снима и картирање изграђеног прикључка,
д) у случају да одустане од изградње уговореног прикључка, надокнади стварне трошкове ЕДС, настале до писаног отказа овог уговора,
ђ) сноси одговорност за евентуални нестанак или оштећење добара који се користе за изградњу прикључка до потписивања записника о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и стављања у погон истог,
з) обезбеди сву документацију потребну за прикључење објекта која је наведена у издатим УПП.

Члан 8.

Службени надзор ЕДС-а је овлашћен да на терет и о трошку Странке одбије пријем добара и извођење радова, који нису испоручени и уграђени у складу са издатих УПП за изградњу прикључка.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 9.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује безбедност и здравље на раду предузимањем одговарајућих мера и активности на начин да:

- обезбеди примену спровођења мера о безбедности и здрављу на раду на месту изградње прикључка,
- најмање 8 дана пре почетка рада обавести надлежну инспекцију о почетку радова,
- упозори свако лице, које се по било ком основу налази у радној околини, на опасности места и штетности по здравље које се јављају односно мере које треба да примени.

Члан 10.

Странка је дужна да, у складу са овлашћењем из члана 3. овог Уговора, обезбеди доследну и потпуну примену прописа којима се уређује област заштите животне средине предузимањем следећих мера и активности:

- приликом радова не нарушава околину, а по завршетку радова све врати у првобитно стање,
- у случају да дође до загађивања околине дужан је да преузме све законом предвиђене мере и санира последице,
- сав отпадни материјал који настане приликом радова се мора на безбедан начин одложити и на законом предвиђен начин третирати.

РОК ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

Члан 11.

ЕДС и Странка су споразумно утврдили следеће рокове:

- рок за прикључење објекта Странке је 15 (петнаест) дана од пријема захтева надлежног органа у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње, уз услов да је потписан записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације и извршене обавезе из чланова 4. и 7.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

На све односе који настану међу уговорним странама, а који нису регулисани одредбама овог уговора примењиваће се законски и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све узајамне спорове реше споразумом, а ако не постигну споразум, спор ће решити пред надлежим судом у Суботици

Члан 14.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника ЕДС-а и Странка.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Странка задржава 2 (два) примерка.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Директор огранка

Душко Петровић, дипл.ел.инж.

Странка
"Инфраструктура железнице Србије" а.д
в.д. генералног директора

др Небојша Шурлан

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -187301-22 од 30.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 11.06.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта расвете подвожњака (тачка 3.10) у Бачкој Тополи, км 143+729.21, кат. парцела бр. 7317 к.о. Бачка Топола-град

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1.	Испорука и монтажа двотарифног трофазног директног бројила активне енергије са уређајем за управљање тарифом	ком	1	15.596,08	15.596,08
1.2.	Испорука и монтажа 3 ком аутоматских осигурача 3x16A	компл	1	3.903,92	3.903,92
			СВЕГА 1. :		**19.500,00**
2.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад	ком	1	9.855,00	9.855,00
			СВЕГА 2. :		**9.855,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
1.	Електромонтажни радови				19.500,00
2.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад				9.855,00
		СВЕГА = 1 + 2 :			**29.355,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку 1. у износу од: 19.500,00

СВЕГА : 19.500,00 дин.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 2. у износу од: 9.855,00

СВЕГА : 9.855,00 дин.

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :	
1.	Трошкови прикључка	29.355,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	8.048,93
	УКУПНО :	**37.403,93**
	ПДВ 20% :	**7.480,79**
	СВЕУКУПНО :	**44.884,72**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1.

датум: 26.06.2024

Огранак Електродистрибуција Суботица
Број: 2541200-Д.07.09.-187301-22
Датум: 11.06.2024. год.

ЗАПИСНИК

о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације

Уговор број: 87.1.0.0.-Д.07.09.-187301-22 од 30.05.2022. године
Објекат: Расвета подвожњака (тачка 3.10) Бачка Топола, кат. парцела бр. 7317 к.о. Бачка Топола-град

Сачињен дана 11.06.2024. године у просторијама Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, Суботица, Сегедински пут 22-24.

Присутни:

1.

као представник Странке "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, с једне стране и

1. Дејан Пејовић, дипл.ел.инж. - председник
2. Миладин Лошић, дипл.ел.инж. - члан
3. Ернест Мутњаковић, ел.техн. - члан

као представници Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, по Решењу директора број 2540400-Д.07.09.-436249/1-2023 од 03.10.2023. године, с друге стране.

Представници су радили у времену од 10^{00} до 11^{30} часова.

У наведеном временском интервалу представници су извршили увиђај на лицу места, упоредили стање обавеза из уговора са стањем на терену те су установили:

- Затечено стање на терену одговара стању из уговора бр. 87.1.0.0.-Д.07.09.-187301-22 од 30.05.2022. године
- Предата је инвестиционо-техничка и финансијска документација за реализоване радове

- Странка: је порески обвезник [X]
  није порески обвезник [ ]

Представници потврђују:

Р. б.	Шифра типа из номеклатуре				НАЗИВ	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
А	**Мерно место**								
1.	9	5	3	2	Директно трофазно бројило	ком	1	15.596,08	15.596,08
2.	9	5	3	2	Орман мерног места - испорука и уградња	ком	1		3.903,92
								УКУПНО:	**19.500,00**

Технички опис:

- Трофазно директно бројило и аутоматски осигурачи 3x16A.

Записник о реализованим радовима и примопредаји инвестиционо-техничке и финансијске документације сачињен је у 4 (четри) истоветних примерка, при чему Електродистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица задржава 2 (два) примерка за своје потребе.

За "Инфраструктуре железнице Србије" АД Београд, овлашћено лице

1. _____

За Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак Електродистрибуција Суботица, овлашћена лица

1. _____
Дејан Пејовић

2. _____
Миладин Лошић

3. _____
Ернест Мутњаковић

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ

ПР-ЕНГ-01.78/02

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица
Суботица , Сегединski пут 22-24, 24000 Суботица, тел.: 024/619-300 , факс: 024/546-380

ЦЕОП: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020
Наш број: 87.1.0.0.-D.07.09.-513-21

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д.
НЕМАЊИНА бр. 6
11000 БЕОГРАД

Суботица, 15.06.2021

Одлучујући о захтеву од 20.04.2021. године, поднетог од "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" а.д., БЕОГРАД, НЕМАЊИНА бр. 6 на основу члана 140. Закона о енергетици („Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: Расвета подвожњака, класе 212102, БАЧКА ТОПОЛА, (тачка 3.10) км 143+729.21 парцела број 7317, К.О. Бачка Топола - град.
Овим условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. 10/21-198 од 04.2021, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови .**

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV
Максимална снага: 11,04 kW Називна струја главних осигурача: 3x16 A
Фактор снаге: изнад 0,95
Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: За заштиту од напона додира користити "ТТ" систем (Ud≤ 50V), уз примену диференцијалне склопке.
Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:
Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.
Од ормана мерног места (ОММ) до РТ у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16 mm^2 одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (PE) и неутралног (N) проводника.
Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: типски прикључак - Т2Б

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: увод проводника инсталације објекта у мерни орман
Место везивања прикључка на систем: новоуграђена КПК, типа "ЕВ-1П" испод новоуграђене ПОММ-2/Х.
Опис прикључка до мерног места: Прикључак се гради на основу Услова број 87.1.0.0.-D.07.09.-524-21 од 10.06.2021.год.
Опис мерног места: Типски орман мерног места тип ПОММ-2/Х на бетонском постољу САБП-600 поред СТС-17 Б. Топола на основу Услова број 87.1.0.0.-D.07.09.-524-21 од 10.06.2021.год.
Мерни уређај: Трофазно двотарифно бројило са интегрисаним уређајем за управљање тарифом, класе 2, опсега 5-60А.

Заштитни уређаји: главни аутоматски осигурачи - прекидачи
Управљачки уређај: У склопу мерног уређаја

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: увод проводника инсталације објекта у мерни орман.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазног кратког споја 16 kA.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5s,
- на изводима 20 kV у ТС 110/20 kV/kV се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 20 kV извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС", бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објеката купаца на ДСЕЕ.

Накнада за трошкове прикључења износи:

1. Трошкови прикључка:	69.818,84	РСД.
2. Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	8.048,93	РСД.
Укупно (без обрачунатог ПДВ):	77.867,77	РСД.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 60 дана по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова.

Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев за пријаву радова и добијања пријаве радова.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ , завршетка изградње прикључка и

достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола или потврда овлашћеног извођача радова да електрична инсталација објекта испуњава техничке и друге прописане услове са извештајем (стручни налаз) овлашћене организације о исправности инсталације;

2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;

3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност.

9. Ови Услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

10. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Суботица само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих израза

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

НАПОМЕНА: Реализација ових Услова условљена је реализацијом Услова број 87.1.0.0.-D.07.09.-524-21 од 10.06.2021.год.

Доставити :

Служби за енергетику;
Писарници.

М.П.

Директор огранка

Душко Петровић, дипл. инж. ел.

Предмет: Обрачун изведених радова према уговору бр. 87.1.0.0.-Д.07.09. -187301-22 од 30.05.2022. год. – Окончана ситуација **Датум :** 11.06.2024. год.

Назив: Пружање услуге прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије објекта расвете подвожњака (тачка 3.10) у Бачкој Тополи, км 143+729.21, кат. парцела бр. 7317 к.о. Бачка Топола-град

Странка: "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, ул. Немањина бр. 6.

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Коли чина	Јединична цена	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1.	Испорука и монтажа двотарифног трофазног директног бројила активне енергије са уређајем за управљање тарифом	ком	1	15.596,08	15.596,08
1.2.	Испорука и монтажа 3 ком аутоматских осигурача 3x16A	компл	1	3.903,92	3.903,92
			СВЕГА 1. :		**19.500,00**
2.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад	ком	1	9.855,00	9.855,00
			СВЕГА 2. :		**9.855,00**
	УКУПНИ ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ПРИКЉУЧКА :				
1.	Електромонтажни радови				19.500,00
2.	Интерни технички преглед, обезбеђење безнапонског стања, рад службеног надзора и пуштање прикључка у рад				9.855,00
		СВЕГА = 1 + 2 :			**29.355,00**

- Структура изведених радова:

"Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд је (по овлашћењу Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица) извела следеће радове:

- тачку 1. у износу од: 19.500,00

СВЕГА : 19.500,00 дин.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд , Огранак Електродистрибуција Суботица је извела следеће радове:

- тачку 2. у износу од: 9.855,00

СВЕГА : 9.855,00 дин.

	ТРОШКОВИ КОЈЕ СНОСИ СТРАНКА :	
1.	Трошкови прикључка	29.355,00
2.	Део трошкова система насталих због прикључења објекта	8.048,93
	УКУПНО :	**37.403,93**
	ПДВ 20% :	**7.480,79**
	СВЕУКУПНО :	**44.884,72**

За Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Суботица :

1. _____
Миладин Лошић, дипл.ел.инг.

2. _____
Ернест Мутњаковић, ел.техн.

За "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд :

1. _____

датум: _____

HEAD OFFICE OF CRIC – CCCC
JOINT VENTURE

Add: Rajka Mitića 8, Beograd 11040 Fax: +381 11 401 0081 E-mail:public@cric.rs

Место и датум: 04.06.2024.

Обрачун изведених радова.

	Подвожњак у км 143+729 - расвета				
РБ	**ОПИС ПОЗИЦИЈЕ**	**ЈЕДИНИЦА МЕРЕ**	**РЕАЛИЗОВАНА КОЛИЧИНА**	**ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА**	**УКУПНО**
I	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ				
1.1	Испорука и монтажа - 1 трофазно двотарифно директно бројило активне енергије 3x230/400, класе тачности 2, са уређајем за управљање тарифом - 3ком. нисконапонски једнополни аутоматски осигурач називне струје од 16А	комплет	1,00	19.500,00	19.500,00
УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:					**19.500,00**

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

А. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ	**19.500,00**
УКУПНО 1kV од КМ 143+729	**19.500,00**

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Мирослав Стефановић, дипл.ел.инж.

Број лиценце (450 I205 15)

НАДЗОРНИ ОРГАН

Павле Ивљанин, дипл.ел.инж.

Број лиценце (450 F087 10)